



Uppsala stads gasverk

Uppsala stads gasverk

Arkeologisk schaktningsövervakning

L1941:2293
Kungsängen 16:6, 1:2
Uppsala kommun
Uppland

Malin Lucas



Upplandsmuseets rapporter 2026:06

ISSN 1654-8280

BEARBETNING AV FOTON: Malin Lucas, Stiftelsen Upplandsmuseet

BEARBETNING AV PLANER: Malin Lucas, Stiftelsen Upplandsmuseet

OMSLAGSBILD: Uppsala stads gasverk 1935 sett från Kungsängstorg. Foto: Paul Sandberg, Stiftelsen Upplandsmuseets samlingar, ID PS03791

GRANSKNING: Anna Ölund, Stiftelsen Upplandsmuseet

UPPHOVSÄTT: om inget annat anges: Creative Commons licens CC BY. © Lantmäteriet, dnr I2014/00634

GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION: Malin Lucas, Stiftelsen Upplandsmuseet

© STIFTELSEN UPPLANDSMUSEET, 2026

Upplandsmuseet

Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala

Telefon 018-169100

www.upplandsmuseet.se

Innehåll

Sammanfattning	6
Inledning	7
Bakgrund	8
Historik	8
Tidigare undersökningar	9
Syfte, metod och genomförande.....	11
Undersökningsresultat	12
Schakt	13
Fynd	23
Tolkning	24
Uppsala gasverk	24
Administrativa uppgifter	28
Referenser	29
Litteratur	29
Bilagor	30
Bilaga 1 Schakttabell	30
Bilaga 2 Kontexttabell	31
Bilaga 3 Fyndlista	31

Sammanfattning

Under 2024–2025 gjorde Upplandsmuseets Avdelning för arkeologi en schaktningsövervakning i kvarteret Hugin i den sydöstra delen av fornlämnings L1941:2293, stadslager för Uppsala stad. Arbetets föranleddes av att Vasakronan Fastigheter AB genomförde miljösanering med efterföljande nybyggnation av området.

I området har troligen den äldre kungsgården legat, innan den flyttades över till andra sidan ån på 1500-talet. Kartor från 1600-talet visar att området huvudsakligen använts för odling. Inom området har också Kungsängstull legat.

Schaktningsövervakningen visade att området var i stort sett helt stört av aktiviteter kopplade till gasverket och efterföljande administrativa byggnader. Rester av väggar och golv till olika gasverksbyggnader dokumenterades, liksom schakt med stora mängder kol och sprängsten. I endast ett schakt kunde ett lager dokumenteras i schaktväggen. Detta schakt låg ut mot Hamnesplanaden i nordväst och kan möjligen antyda att bevarade lämningar kan återfinnas utanför det övervakade området.




Inledning

Med anledning av schaktningsarbeten i samband med rivning och sanering av marklager inom kvarteret Hugin i Uppsala, har Stiftelsen Upplandsmuseets Avdelning för arkeologi genomfört en schaktningsövervakning av markarbetena. Saneringsarbetet skedde inför planerad bebyggelse av bostäder, kontor, förskola och hotell.

Arbetet skedde för Vasakronan Fastigheter AB efter beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län (dnr 431-6355-2024, beslutsdatum 2024-10-11).

Upplandsmuseets projektledare för schaktningsövervakningen var Malin Lucas, som också sammanställtt rapporten. Från Upplandsmuseets deltog även Robin Lucas och Anna Ölund vid fältarbetet.




Figur 1. Kvarterskarta över centrala Uppsala. Grön linje anger begränsning för fornlämning L1941:2293, stadslager för Uppsala stad och röd ring visar var den aktuella schaktningsövervakningen genomfördes.

Kvarteret ligger i den södra änden av den historiska staden och sålunda också alldeles i utkanten av fornlämningsområdet L1941:2293 som utgör stadslagret för Uppsala stad. Området utgörs av flack mark i nära anslutning till Fyrisån. Inom kvarteret fanns flera byggnader, med källare, större gräsytor samt en del träd.

Kvarteret Hugin var tidigare två kvarter, Hugin och Munin, med Munin väster om och Hugin öster om Kungsängsgatan/Muningatan. Kvarteren slogs ihop efter att gas- och elektricitetsverket avvecklats på 1960-talet och namnet kvarteret Munin flyttades i stället till kvarteret sydost om Strandbogatan.


Kvarteret Hugin ligger inom det område som betecknas Islandet, där Distingsmarknaden historiskt lär ha hållits (Dahlbeck et al 1984:254). På Islandet låg också Uppsalas första kungsgård. Flera möjliga placeringar för kungsgården har diskuterats, en av dem i kvarteret Gudrun som innan mitten av 1800-talet var en del av ett större kvarter, Bavern, där också det nuvarande kvarteret Sigurd ingick.

Kungsgården flyttade i mitten av 1500-talet till den västra sidan av Fyrisån och den gamla kungsgården omtalas 1544 som "Gamla gården" (Dahlbeck et al 1984:255). Detta stämmer överens med en beteckning i Boomans planta från 1671, där "Gamblegården" finns utsatt inom kvarteret Bävern (figur 2).



Figur 2. Utdrag ur Boomans planta från 1671 som visar kvarteret Bävern (vilket motsvarar nuvarande kvarteren Gudrun och Sigurd) med "Gamblegårdens" utmärkt. Uppsala universitetsbibliotek, Alvinportalen.

I hörnet Kungsängsgatan-Strandbrogatan har ett av Uppsalas tullhus legat (figur 3), Kungsängstullen. Det uppfördes först i slutet av 1600-talet, då i trä men ersattes efter ett par bränder av ett stenhus 1762.



Figur 3. Utdrag ur Rudbecks huskarta från 1679 med Kungsängstullen markerad med röd fyrkant. UUB alvin-record 88596.

På en sockenstämma år 1859 beslutades att Uppsala stad skulle anlägga ett gasverk inom det aktuella området. År 1880, 1895 och 1900 inköptes ytterligare mark, i dåvarande kvarteret Munin och gasverket byggdes ut. 1906 tillkom också ett elektricitetsverk inom kvarteret, vilket bara fanns där till 1915, då fjärrförsörjning övertog. Gasverket fanns kvar fram till 1967, då det avvecklades. I kvarteret uppfördes i stället byggnader för Livsmedelsverket, Skatteverket och Länsstyrelsen. Dessa byggnader stod klara 1978.

Tidigare undersökningar

Få arkeologiska undersökningar har gjorts i anslutning till kvarteret.

År 1925 påträffades på Hamnplan, cirka 35 meter väster om kvarteret Hugins östra gräns, en massgrav. Graven påträffades i samband med nedläggning av nya avloppsledningar och på runt 0,7 meters djup framkom ett flertal skelett (figur 4). Dokumentationen av detta fynd är sparsmakad och består av ett fåtal fotografier, en kortfattad rapport i ATA och en tidningsartikel i UNT. Massgraven påträffades över en cirka 20 kvadratmeter stor yta och avgränsades inte mot öster. Uppskattningsvis rörde det sig om cirka 25 individer som lagts ned i oordning. Efter den upprättade planritningen kan man ana att kanske bara hälften av graven undersöktes. Det fanns inga daterande fynd i graven och det är okänt var skelettmaterialet har tagit vägen. Sannolikt är att skeletten härrör från Långfredagsslaget som utkämpades i Uppsala 1520. Ett område som pekats ut som möjlig slagplats är Stadsträdgården, som ligger tvärs över Fyrisån från graven (Syse 2018).



Figur 4. Massgraven som påträffades vid Hamnplan år 1925. Ur Syse 2018.

År 1934 påträffades ett svärd av en rörläggare vid Uppsala gasverk i samband med schaktning för avlopp. Svärdet ska enligt uppgift ha påträffats på 1,2 meter djup under markytan. Svärdet var enligt uppgift tveeggat men det är i övrigt oklart vilken typ av svärd det rörde sig om och var det tog vägen. Det ska ha överlämnats till Stadshistoriska samlingarna men har inte gått att återfinna (Upplandsmuseets topografiska arkiv).

Inom området har också en sten, möjligen en valvsten, med inskriften "P. YCKENBERG Borgmästare 1775" dokumenterats (Upplandsmuseets topografiska arkiv).

Någorlunda i närheten av det aktuella området gjordes 2020 en schaktningsövervakning i Bäverns gränd och i korsningen Bäverns gränd-Kungsängsgatan där rester av 1600-talshus påträffades (Lucas 2021). Denna schaktningsövervakning föregicks av en provgrop där en träkonstruktion, möjligen innerväggen i ett hus, dendrodaterades till 1590/1591 (Lucas 2020). Två andra schaktningsövervakningar i Bäverns gränd har påvisat förekomst av odaterade kulturlager (Carlsson 1997; Eriksson och Syse 1999).

Syfte, metod och genomförande

Syftet med schaktningsövervakningen var att dokumentera eventuella berörda lämningar och kulturlager. Övervakningen omfattade ytor inom den aktuella tomtens ytterområden, utanför de då befintliga stående huskropparna. Eftersom husen också hade omfattande källarvåningar, gjordes i stort sett ingen övervakning av dessa ytor.

Undersökningen genomfördes genom övervakning av schaktningsarbeten inom arbetsområdet.

Dokumentationen skedde genom inmätning med GPS, fotografering och beskrivningar.

Schaktningsövervakningen skedde under bitvis besvärliga förhållanden. Delar av övervakningen

skedde under vintertid, med ogynnsamma ljusförhållanden och stundtals snö.

Jordmassorna inom kvarteret var ställvis kraftigt förorenade av olika miljöfarliga ämnen, vilket innebar att handgrävande i största möjliga mån undveks.

Eftersom arbetet skedde på en aktiv byggarbetsplats med djupa schakt, ett flertal stora arbetsfordon, miljöfarliga schaktmassor och upplag av byggsprot, var det en arbetsmiljö förknippade med stora risker.




Figur 5. Arbetsmiljön inom kvarteret Hugin med flera större maskiner i rivningsarbete. Foto av Malin Lucas, Stiftelsen Upplandsmuseet.

Undersökningsresultat

Schaktningsövervakningen skedde över en cirka 120 × 110 meter stor yta. Sammanlagt grävdes drygt 200 löpmeter schakt samt 15 gropar (se figur 6).

Stora delar av tomten bestod av stående byggnader, vilka också hade djupa källare. Dessa ytor övervakades inte, eftersom eventuella lämningar under dessa byggnader sedan länge bedömdes vara förstörda.



Figur 6. Översiktsskarta över de övervakade schakten i kvarteret Hugin. Skala 1:2 000.


Schakt

Provgrop

Det första schaktet som grävdes (Schakt 1, figur 7) var en provgrop i områdets nordöstra del. Schaktet drogs i en mindre gräsbeklädd yta och det visade sig snart att hela schaktet var fullt av ledningar och rör som ledde fram till huskrop-

pen. Schaktet grävdes till ett djup av maximalt 0,5 meter innan vidare arkeologisk övervakning visade sig poänglös.

Inga kontexter eller fynd påträffades i schaktet.




Figur 7. Schakt 1 i nordöstra delen av undersökningsområdet. Skala 1:500.

Huskropp 1

Runt den nordligaste av de västra huskropparna grävdes tre schakt (Schakt 2–4, figur 8). I schakt 2 syntes, under grässvål och matjord, endast omrörda massor, ner till 1,3 meter under markytan, där naturlig lera vidtog. I schakt 3, som låg ut mot Hammesplanaden, fanns matjord, grusfyll och stenkross. En horisont av kulturpåverkad

lera (K7) med inslag av tegel och kolstänk syntes cirka 1,1 m under markytan. Naturlig lera fanns på 1,4 m under markytan. I schakt 4 fanns under grässvål och matjord endast omrörda massor och grusfyll ned till cirka 1,4 meter under markytan.

Inga fynd påträffades i schaktet.




Figur 8. Huskropp 1 med Schakt 2–4. Skala 1:500.

Huskropp 2

Väster om huskropp 2 övervakades ett schakt (Schakt 5, figur 9). Schaktet var drygt 13 meter långt och två meter brett. I schaktet påträffades en betongmur (K1), cirka 0,4 meter bred med en sula mot botten, som var cirka 0,25 meter bred.

Muren har hört till en av byggnaderna till gasverket. I övrigt fanns endast fyllnadsmassor i schaktet.

Inga fynd påträffades i schaktet.




Figur 9. Huskropp 2 med Schakt 5 med kontext K1, en betongmur. Skala 1:500.

Huskropp 3

Ett schakt (Schakt 6) övervakades i anslutning till huskropp 3 (figur 10). Det var cirka 37 meter långt och T-format. Schaktet grävdes till ett djup av 1,8 meter. Fyllningen i schaktet bestod av grusfyll. I botten låg dräneringsrör och grus

och det fanns också rester av en byggnad i form av en betongmur (K2), synlig över en cirka 1,7 meter lång sträcka (figur 11). Muren har ingått i en av gasverkets byggnader. Inga fynd påträffades i schaktet.



Figur 10. Huskropp 3 med Schakt 6 med K2, en betongmur. Skala 1:500.




Figur 11. Betongmur (K2) i Schakt 5). Foto mot väster, Anna Ölund, Stiftelsen Upplandsmuseet.

Huskropp 4

Vid huskropp 4 övervakades tre schakt (Schakt 7–9, figur 12). I Schakt 7 fanns raseringslager, armeringsjärn och betong, troligen från rivna byggnader tillhörande gasverket. Längsmed hela det 32 meter långa Schakt 8 fanns en betongmur

(K3, figur 13). I övrigt fanns i schaktet endast fyllnadsmassor. I botten av schaktet, cirka 1,5 meter under markytan fanns dräneringsrör, grus och betong.



Figur 12. Huskropp 4 med Schakt 7–9 med betongmurarna K3 och K4. Skala 1:500.



Figur 13. Schakt 8 med betongmuren K3. Foto mot sydost, Malin Lucas, Stiftelsen Upplandsmuseet.

I Schakt 9 fanns också en betongmur (K4, figur 14) som gick på tvären mot K3 men som inte hörde ihop med denna. I stället satt den ihop med en betongmur i Schakt 10 (K6). I botten av

Schakt 9 syntes också rester av ett tegelgolv (K5, figur 14). I övrigt bestod schaktet huvudsakligen av tegelrasering.




Figur 14. Schakt 9 med betongmur (K4) och tegelgolv (K5). Lodfoto, Malin Lucas, Stiftelsen Upplandsmuseet.

Schakt längs Östra Ågatan

Ett längre schakt (Schakt 10, figur 15) övervakades i kvarterets sydvästra del, huvudsakligen längs med Östra Ågatan. Schaktet var cirka 25 meter långt och som bredast runt 4,5 meter. I den norra delen fanns K6, en betongmur (figur 15 och

16), som var fortsättningen av K4 i Schakt 9. Muren syntes över en cirka 12,5 meter lång sträcka. I övrigt fanns raseringsmassor och fyllnadsmassor i schaktet.



Figur 15. Schakt 10 med betongmur K6. Skala 1:500.




Figur 16. Betongmur K6 i Schakt 10. Foto mot sydost, Anna Ölund, Stiftelsen Upplandsmuseet.

Provtagningsgropar

I kvarterets sydöstra del grävdes ett antal provtagningsgropar (Schakt 11–17, figur 17). De var mellan cirka 1,5 och 5,5 meter långa och runt 2 meter breda. I groparna fanns sprängsten, byggs-krot och kol (figur 18). I en av groparna (Schakt 14) var kollagret 0,6 meter tjockt. I flera av gro-

parna fanns också gula klumpar som troligen var påverkade av någon slags kemikalier. Vid schaktningen gav schaktmassorna i flera av groparna ifrån sig en frän kemisk lukt. Då schaktmassorna bedömdes som sentida och giftiga undersöktes de inte närmare.



Figur 17. Provtagningsgropar 11–17 i anslutning till Strandbogatan. Skala 1:500.




Figur 18. Provtagningsgrop 16 med sprängsten och kol. Foto mot norr, Malin Lucas, Stiftelsen Upplandsmuseet.

Poppelgropar

Sammanlagt grävdes sju schakt (Schakt 18–24, figur 19) i samband med borttagande av stubbar efter popplar. Groparna var generellt cirka 5–7 meter i diameter och grävdes till drygt en meters

djup. I samtliga gropar fanns omblandade massor med sprängsten, tegel och kol. I schakt 22 påträffades en keramikskärva (F1).



Figur 19. Poppelgropar (Schakt 18–24 i hörnet mot korsningen Östra Ågatan–Strandbogatan. Skala 1:500.

Fynd

I Schakt 22 påträffades en keramikskärva (F1, figur 20) av ett seltzerkrus i stengods med datering 1730–1780. Fyndet var det enda som påträffades vid schaktningsövervakningen och eftersom det framkom i omrörda massor går det inte att koppla till någon kontext. Fyndet har därför gallrats.



Figur 20. Stengodsskärva från ett seltzerkrus (F1) från Schakt 22. Foto Malin Lucas, Stiftelsen Upplandsmuseet.

Tolkning

Mycket lite av egentligt arkeologiskt intresse kunde iakttas i schakten. Marken var till övervägande del störd av framför allt det äldre gasverkets byggnader, aktiviteter och rasering. Det enda bevarade äldre kulturlager är ett lager kulturpåverkad lera i Schakt 2, vilket troligen är ett äldre odlingslager samt en skärva stengods från 1700-talet i Schakt 22.


Samtliga synliga konstruktioner (som inte hörde till de nyligen rivna byggnaderna) härrörde från gasverksperioden, som inleddes 1860. Eftersom gasverket inte längre existerar annat än sparsamt i text och bild, bedömdes de ändå ha ett industrihistoriskt värde och dokumenterades därför översiktligt.

Uppsala gasverk

Nedan följer en kortfattad översikt av gasverkets historia och ett försök att passa in de påträffade lämningarna av gasverket i de äldre redogörelserna.

I februari 1859 sammanträdde "Deputerade för utarbetande av Project till Gas-Lysnings-Bolag i Uppsala Stad" för att diskutera förutsättningarna för en gasanläggning i Uppsala. I maj samma år beslutade sockenstämman att Uppsala kommun skulle anlägga samt bekosta ett gasverk inom det nu schaktningsövervakade området i kvarteret Hugin. I samband med detta behövde de strandbodan som fanns längs Strandbogatan avhysas.


Efter en förvånansvärd snabb byggnation av gasverket och nedläggning av gasledningar, laddades retorterna (torrdestillering av stenkolk för framställning av gas) för första gången den 26 december 1860. Stades gaslyktor tändes några dagar senare. Gasproduktionen blev en succé och gasverket behövde snart byggas ut, vilket skedde första gången 1866 och sedan 1877. År 1880, 1895 och 1900 inköptes ytterligare mark, i dåvarande kvarteret Munin och gasverket byggdes ut ytterligare.



Figur 21. Plan över gasanläggningen som den såg ut 1926 (Rising 1935). Fyrisån till väster i kartan. Norr om Strandbogatan syns kolupplaget, vilket överensstämmer med den mest kolförorenade marken inom undersökningsområdet.



Figur 23. Byggnaden till väster utgjorde gasverkets kolmagasin. Till höger syns strandbodarna längs med Strandbogatan. Fotot är taget 1901–1902 av Alfred Dahlgren (Upplandsmuseets samlingar).



Figur 24. Gasanläggningen med rödmarkeringar för de delar som schaktningsövervakningen berörde (ur Rising 1935).

Sammanfattningsvis har schaktningsövervakningen visat att gasverkets 100-åriga verksamhet inom kvarteret Hugin, samt efterföljande administrativa byggnader effektivt gjort rent hus med eventuella spår av äldre aktiviteter på platsen. Det enda spår av andra användningsområden än industri eller administration var ett en lagerrest som troligen utgjorde ett äldre odlingslager i områdets norra del. Detta antyder möjligen att bevarade lämningar kan förekomma Hamnesplanaden och angränsande områden utanför gasanläggningen.

Gasverket tillhör en av många ouppmärksamman och bortglömda delar av Uppsalas historia. Med nybyggnationen inom området kommer även de flesta av de fysiska spåren av gasverket att ha gått förlorade. Denna lilla inblick i en del av stadens viktiga industrihistoria har ändå känts väsentlig att översiktligt dokumentera då gasverkets inrättande intimt hänger samman med Uppsalas modernisering, där gasen inte bara gav pålitligt ljus och värme, utan också hjälpte till att driva den industriella utvecklingen.

Administrativa uppgifter

Uppdragsnummer Fornreg: 202401637

Plats: Kungsängen 16:6 och Kungsängen 1:2, kvarteret Hugin, Uppsala kommun, Uppsala län

Fornlämningsnummer: L1941:2293

Fornlämningstyp: Stadslager

Typ av undersökning: Schaktningsövervakning

Orsak till undersökning: Sanering inför nybyggnation

Företagare: Vasakronan Fastigheter AB

Fältarbetsperiod: 2024-11-04–2025-05-19

Upplandsmuseets projektledare: Malin Lucas

Upplandsmuseets personal: Robin Lucas, Anna Ölund

Upplandsmuseets diarienummer: 424-2024

Upplandsmuseets projektnummer: 8975

Länsstyrelsens diarienummer och beslutsdatum: 431-6355-2024, 2024-10-11

Koordinat- och höjdsystem: SWEREF 99 TM

Dokumentationsmaterial: Förvaras i Upplandsmuseets arkiv.

Fynd: Ett fynd tillvaratogs och har gallrats.

Referenser

Litteratur

Carlsson, Ronnie, 1997. Kulturlager från nyare tid i stadens utkant. Arkeologisk undersökning, Dragarbrunnsgatan och Bäverns gränd, Raä 88, Uppsala, Uppland. UV Uppsala rapport 1997:37. Uppsala.

Dahlbäck, Göran, Ferm Olle och Rahmqvist, Sigurd, 1984. Det medeltida Sverige 1:2. Stockholm.

Eriksson Håkan och Syse, Bent, 1999. Bäverns gränd. Omläggning av VA och gata. Raä 88, Bäverns gränd, Uppsala stad, Uppland. Rapport 1999:05, Upplandsmuseet, avdelningen för arkeologiska undersökningar. Uppsala.

Lucas, Malin, 2021. Arkeologi vid Bäverns gränd i Uppsala. Upplandsmuseets rapporter 2021:14. Uppsala.

Rising, Oscar, 1935. Uppsala stads gasverk. 1860–1935. Uppsala.

Syse, Bent. 2018. Ännu en massgrav i Uppsala. Årsboken Uppland 2018. Uppsala.

Bilagor

Bilaga 1 Schakttabell

Schaktnr	Längd, m	Bredd, m	Djup, m	Beskrivning	Kontexter
1	5	4	1,2	Grästorv, omrörda massor, rör och ledningar.	
2	18	2,5	1,3	Omblandat grus.	
3	22,5	2,5	1,4	Matjord, grusfyll, stenkross. Horisont av kulturpåverkad lera m insl av tegel och kolstänk 1,1 m under markytan. Naturlig lera på 1,4 m.	K7
4	9,5	2,5	1,5	Grusfyll. Naturlig lera ca 1,4 meter under markytan.	
5	13,5	2,5	1,5	Grusfyll, betongvägg.	K1
6	37	2,5	1,8	Fyll. Betongvägg. Dränering i botten.	K2
7	10,5	6	1,8	Rasering, tegel, betong, armering.	
8	32,5	3	1,8	Rasering, tegel, betong, armering.	K3
9	5	2,5	1,8	Rasering, tegel, betong, armering.	K4, K5
10	35	5	1,8	Tegelrasering, betongmur.	K6
11	5,5	2	1,5	Sprängsten, kol, tegelkross	
12	3	2	1	Stört, kol, men. Gula massor.	
13	4,5	2	1	Stört av större stenar, kol och gula massor. Luktat kemiskt.	
14	2	2	0,8	Kol ned till 0,6, därunder lera. Allt stört.	
15	4	2	1	Mest byggsprot, lite kol.	
16	4	2	0,4	Sprängsten, kol.	
17	4	2	1	Sprängsten, kol.	
18	4	3,5	0,7	Gräs 0,1. Lerig matjord omblandad. med siltig sand, 0,4 m. 0,5–0,7 m, sand med inslag av grus, småsten, kolfläckar	
19	4	3,5	0,6	Gräs 0,1 m, matjord 0,3 m, 0,4–0,6 m omrörd sotig sand med insl av silt, kolbitar, småsten och sprängsten.	
20	4	3,5	0,6	Gräs 0,1 m, matjord 0,3 m, 0,4–0,6 m grusblandad sand med kolfläckar, tegelbitar och småsten. Glaciallera tittar fram i schaktbotten.	
21	4	3,5	0,5	Gräs 0,1 m, matjord 0,2 m; 0,3–0,5 m grusblandad sandig silt med kolfläckar och tegelkross.	
22	4	3,5	0,3	Gräs 0,1, matjord 0,2 m. I botten syns naturlig glaciallera med inslag av sprängsten, kolbitar och betongbitar.	
23	4	3,5	1,3	Omblandad kolbemängd sandig silt.	
24	4	3,5	0,5	Gräs 0,1 m, matjord 0,2 m. Från 0,3–0,4 m omblandad sandig lera med inslag av kolbitar.	

Bilaga 2 Kontexttabell

Kontextnr	Schakt Id	Typ	Längd, m	Bredd, m	Tjocklek	Anmärkning
1	5	Betongmur	11	0,7		Betongmur med sula ca 0,25 m
2	6	Betongmur	7,5	0,5		
3	8	Betongmur	33	0,5		
4	9	Betongmur	5,5	0,8		
5	9	Golv	4	0,5		Tegelgolv
6	10	Betongmur	12,5	0,8		
7	3	Lager			0,3	Kulturpåverkad lera med tegel och kolstänk

Bilaga 3 Fyndlista

Fyndnr	Schaktnr	Material	Sakord	Storlek (mm)	Vikt	Anmärkning
1	22	Keramik	Kärl	55×37×5	11	Seltzerkrus i stengods. 1730–1780. Gallrad